


Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

mgr inż. Karolina Ligocka

rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych
nr upr. 3-BO/2017 w zakresie budownictwa
ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia
62-131 Poznań, ul. Młoczańska 14D/16
tel. 61 622 405 149, tel. 515909859

Data: 11.02.2022

Lp. 2/05



ODKRYWKA 1

MUR WEWNĘTRZNY BUDYNKU Z CEGŁY 29-30X8-9X14cm.
WĄTEK GŁÓWKOWO-WOZÓWKOWY (GOTYCKI). DO NIEGO DOBIJA MUR OBWODOWY
W WĄTKU MIESZANYM. SZEW - BRAK WIĄZANIA

ODKRYWKA 2

BELKA STROPOWA PROFILOWANA ZE SPŁYWAMI.

ODKRYWKA 3

SZEW Z CEGŁY FAZOWANEJ GRUBOŚCI 8-9 cm, SPOINA WAPIENNO-PIASKOWA
WYPEŁNIENIE WTÓRNE CEGŁĄ GRUBOŚCI 8cm PO PRAWEJ STRONIE

ODKRYWKA 3

SZEW Z CEGŁY FAZOWANEJ GRUBOŚCI 8-9 cm, SPOINA WAPIENNO-PIASKOWA
WYPEŁNIENIE WTÓRNE CEGŁĄ GRUBOŚCI 8cm PO PRAWEJ STRONIE

ODKRYWKA 4

SZEW ZAKOŃCZONY ŁUKIEM ODCINKOWYM.
PIERWOTNA CEGŁA FAZOWANA GRUBOŚCI 8-9 cm.
SPOINA WAPIENNO-PIASKOWA.

ODKRYWKA 5

PODCIĄG PROFILOWANY ZE SPŁYWAMI

ODKRYWKA 6

PODCIĄG PROFILOWANY ZE SPŁYWAMI

ODKRYWKA 7

STROP BELKOWY FAZOWANY WSUWKOWY

01_PARTER- CZĘŚĆ DZIENNA

01	WIATROŁAP	2,6
02	KOMUNIKACJA POZ.1	19,7
03	KOMUNIKACJA PION...	14,4
05	KAPLICA	15,1
06	KUCHNIA	43,2
07	WC	4,4
08	POM. GOSP.	3,2
		102,6 m²

02_PARTER- CZĘŚĆ GOŚCINNA

P1.02	SALON	62,4
P1.03	SYPIALNIA	26,0
P1.04	ŁAZIENKA	7,1
P1.05	GARDEROBA	5,5
		101,0 m²

XV-XVIw
XVIIw
XIXw
XXw

PROJEKTOWANE ŚCIANY STG

mgr inż. arch. Dominika Włodarek
Uprawnienia budowlane w spec. arch.
do projektowania bez ograniczeń

nr upr. 1/WPOK/2019
nr izby WP-1031

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Małgorzata Małdzińska
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ARCHITEKTURY IV

Zatwierdzam Projekt
Architektoniczno - Budowlany
Urząd Miasta Poznania
Wydział Urbanistyki i Architektury
Załącznik do decyzji z dnia 2.06.22
Nr 59/1.2022 06

mgr inż. arch. Emilia Maleszka
uprawnienia budowlane w spec. arch.
do projektowania bez ograniczeń
nr upr. 44/WPOKK/2019
nr izby WP-1344

SPR. KONSTR.

inż. Zenon Stern
ul. Rogozińska 69
62-095 Murowana Goślina
Upr. bud. Nr ewid. 646/73/Pw
WKP/BO/0038/06

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski POZNAN 61-109; ul. Ostrów Tumski 14 tel.: 513-970-723		Obiekt: PRZEBUDOWA UKŁADU FUNKCJONALNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM	
Adres: Kanonia, ul. Ostrów Tumski 11, 61-109 Poznań, działka nr 28		Branża: ARCHITEKTURA	
Temat rysunku: RZUT PARTERU		SKALA: 1:100	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. DOMINIKA WŁODAREK nr upr. 1/WPOKK/2013	25.02.22	DT
PROJEKTANT: KONSTRUKCJA	mgr inż. MACIEJ NOWAK nr upr. WKP/0009/POOK/17	25.02.22	Wmm
OPRACOWAŁ:			
NUMER RYS.: A-02		90	