


**ODKRYWKA 16**

LICO MURU GOTYCKIEGO W WĄTKU GŁÓWKOWO-WOZÓWKOWYM. CEGŁA 28-29x8-9x14 cm. SPOINA WAPIENNO-PIASKOWA. DO LICA DOBIJA BEZ PRZEWIĄZANIA POD KĄTEM PROSTYM MUR Z CEGŁY O GRUBOŚCI 8-8,5 cm.



**ODKRYWKA 17**

LICO MURU GOTYCKIEGO W WĄTKU GŁÓWKOWO-WOZÓWKOWYM. CEGŁA 28-29x8-9x14 cm. SPOINA WAPIENNO-PIASKOWA.

*SPR. ARCH.*  
mgr inż. arch. Emilia Maleszka  
uprawnienia budowlane w spec. arch.  
do projektowania bez ograniczeń  
nr upr. 44/WPOKK/2019  
nr izby WP-1344

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski POZNAN 61-109; ul. Ostrów Tumski 14 tel.: 513-970-723				
Obiekt:	PRZEBUDOWA UKŁADU FUNKCJONALNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU NR 11 NA OSTROWIE TUMSKIM			
Adres:	Kanonía, ul. Ostrów Tumski 11,61-109 Poznań,działka nr 28			
Branża:	ARCHITEKTURA			SKALA:
Temat rysunku:	PIĘTRO ODKRYWKA 16,17 - DOK. ZDJĘCIOWA			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		DATA:	PODPIS:	NUMER RYS.: I-23  43
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. DOMINIKA WŁODAREK nr upr. 1/WPOKK/2013	10.05.2021		
PROJEKTANT: KONSTRUKCJA				
OPRACOWAŁ:				